

«Согласовано»  
Руководитель администрации  
МО ГП «Междуреченск»  
*Сушарев* Л.П. Сухарева  
«Согласовано»  
Технический директор  
УФ АО «Коми тепловая компания»

Директор ООО «МУК»  
*А.И.Новиков*

**План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.**  
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| №<br>п/п                                            | Наименование                                               | Описание                                    | Примечание |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| <b>1. Общие сведения по объекту</b>                 |                                                            |                                             |            |
| 1.1                                                 | Адрес объекта                                              | Пгт.Междуреченск,ул.Интернациональная.10    |            |
| 1.2                                                 | Муниципальное образование                                  | МО ГП «Междуреченск»                        |            |
| 1.3                                                 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой дом                                   |            |
| 1.4                                                 | Единая теплоснабжающая организация                         | Удорский филиал АО «Коми тепловая компания» |            |
| 1.5                                                 | Год постройки                                              | 1974 г.                                     |            |
| 1.6                                                 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции          | Капремонт крыши                             |            |
| 1.7                                                 | Количество подъездов                                       | 4                                           |            |
| 1.8                                                 | Материал стен                                              | Кирпич                                      |            |
| 1.9                                                 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа                 | Имеется подвал                              |            |
| 1.10                                                | Наличие чердака                                            | нет                                         |            |
| <b>2. Характеристика объекта</b>                    |                                                            |                                             |            |
| 2.1                                                 | Количество жилых помещений                                 | 70                                          |            |
| 2.2.                                                | Количество нежилых помещений                               | 0                                           |            |
| 2.3                                                 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)      | 4556,8 м <sup>2</sup>                       |            |
| 2.4                                                 | Общая площадь жилых помещений                              | 2306,8 м <sup>2</sup>                       |            |
| 2.5                                                 | Общая площадь нежилых помещений                            | 1304,9,1м <sup>2</sup>                      |            |
| 2.6                                                 | Отапливаемый объем                                         | 13231 м <sup>3</sup>                        |            |
| <b>3. Инженерные системы и оборудование объекта</b> |                                                            |                                             |            |
| 3.1                                                 | Тепловой ввод                                              | 1 в наличие                                 |            |
| 3.2                                                 | Тепловой пункт                                             | 1 в наличие                                 |            |
| 3.3                                                 | Тип системы теплоснабжения                                 | закрытая                                    |            |
| 3.4                                                 | Схема подключения                                          | зависимая                                   |            |
| 3.5                                                 | Внутридомовая система отопления                            | однотрубная                                 |            |
| 3.6                                                 | Наличие циркуляции ГВС                                     | имеется                                     |            |
| 3.7                                                 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)                 | имеется                                     |            |
| 3.8                                                 | Материал трубопроводов                                     | сталь                                       |            |

| №<br>n/n                                                           | Наименование                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.9                                                                | Водопроводный ввод                   | 1 в наличие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 3.10                                                               | Водомерный узел                      | Не принят в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 3.11                                                               | Материал трубопроводов               | сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 3.12                                                               | Электрический ввод                   | имеется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 3.13                                                               | Наличие прибора учета электроэнергии | имеется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 3.14                                                               | Ввод газоснабжения                   | отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 3.15                                                               | Система АППЗ и дымоудаления          | отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 3.16                                                               | Система приточно-вытяжной вентиляции | Вытяжная система                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 3.17                                                               | Лифты, подъемники                    | отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <b>4. Схема подачи ресурса на объект</b>                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 4.1                                                                | теплоснабжение                       | централизованное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 4.2                                                                | водоснабжение                        | централизованная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 4.3                                                                | водоотведение                        | централизованная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 4.4                                                                | электроснабжение                     | централизованная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 4.5                                                                | газоснабжение                        | отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <b>5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 5.1                                                                | Начало отопительного сезона          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                       | 05.09.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                       | 06.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                       | 11.09.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 5.2                                                                | Завершение отопительного сезона      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                       | 31.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                       | 18.05.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                       | 31.05.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 5.3                                                                | Погодные условия                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- нестабильная температура наружного воздуха:<br/>данных нет</li> <li>- аномально низкая температура наружного воздуха:<br/>ноябрь-3 дня<br/>декабрь-12 дней<br/>январь-8 дней<br/>февраль-2 дней<br/>март-7 дней</li> <li>- осадки с сильным ветром: -<br/>сентябрь-7 дней<br/>октябрь-4дня<br/>ноябрь -1 день<br/>декабрь-1день<br/>январь -3 дня<br/>февраль-6дней<br/>март-8дней</li> </ul> |            |



| №<br>n/n | Наименование                                                                                                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Примечание |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                             | апрель-2дня<br><i>май-6 д.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- нестабильная температура наружного воздуха:<br/><i>данных нет</i></li> <li>- аномально низкая температура наружного воздуха:<br/><i>декабрь-2</i><br/><i>январь -9</i><br/><i>февраль-3</i><br/><i>март-6</i></li> <li>- осадки с сильным ветром:<br/><i>октябрь-3</i><br/><i>ноябрь-1</i><br/><i>декабрь-2</i><br/><i>январь-4</i><br/><i>февраля-4</i><br/><i>март-8</i><br/><i>апреля-2</i><br/><i>май-7</i></li> </ul> |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- нестабильная температура наружного воздуха:<br/><i>данных нет</i></li> <li>- аномально низкая температура наружного воздуха:<br/><i>декабрь -8</i><br/><i>январь-11</i><br/><i>февраль-8</i><br/><i>март -3</i></li> <li>- осадки с сильным ветром:<br/><i>сентябрь-8</i><br/><i>октябрь-4</i><br/><i>январь-5</i><br/><i>март-9</i><br/><i>апрель-5</i><br/><i>май-13</i></li> </ul>                                      |            |
| 5.4      | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|          | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | 654,63 Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | 634,41 Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|          |                                                                                                                                                                             | 667,90 Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 5.6      | Технологические нарушения по внешним причинам                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|          | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:</li> <li>- аварийный останов котельных:</li> <li>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |            |

| №<br>n/n | Наименование                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Примечание |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях:</li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар:</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:</li> <li>- аварийный останов котельных:</li> <li>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:</li> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях:</li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар:</li> </ul>     |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:</li> <li>- аварийный останов котельных:</li> <li>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:</li> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях:</li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар:</li> </ul>     |            |
| 5.7      | Технологические нарушения по внутренним причинам |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|          | 2021-2022 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:</li> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы:</li> <li>- самовольное вмешательство</li> </ul> |            |

| №<br>n/n | Наименование    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Примечание |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                 | <p>посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:</p> <p>- некорректная работа насосов, теплообменников:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|          | 2022-2023 г.г.  | <p>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:</p> <p>- некачественно выполненные ремонтные работы:</p> <p>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:</p> <p>- некорректная работа насосов, теплообменников:</p> |            |
|          | 2023-2024 г.г.  | <p>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:</p> <p>- некачественно выполненные ремонтные работы:</p> <p>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:</p> <p>- некорректная работа насосов, теплообменников:</p> |            |
| 5.8      | Схемные условия |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|          | 2021-2022 г.г.  | <p>- тупиковое движение теплоносителя;</p> <p>с нижней разводкой обеих магистралей;</p> <p>открытая прокладка труб в помещениях;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |            |



| №<br>n/n | Наименование   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Примечание |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                | неизолированные стояки;<br>- диаметры трубопроводов:<br>- отопительные приборы радиаторы;<br>- одностороннее подключение<br>отопительных приборов;<br>- оборудование (циркуляционные<br>насосы, водоподогреватели,<br>теплообменники):нет<br>- автоматические (погодозависимые)<br>регуляторы, смесительные<br>установки (насосы, элеваторы,<br>ТРЖ):нет<br>- ГВС с циркуляцией                                                                                                                                   |            |
|          | 2022-2023 г.г. | - тупиковое движение<br>теплоносителя;<br>с нижней разводкой обеих<br>магистралей;<br>открытая прокладка труб в<br>помещениях;<br>неизолированные стояки;<br>- диаметры трубопроводов:<br>- отопительные приборы радиаторы;<br>- одностороннее подключение<br>отопительных приборов;<br>- оборудование (циркуляционные<br>насосы, водоподогреватели,<br>теплообменники):нет<br>- автоматические (погодозависимые)<br>регуляторы, смесительные<br>установки (насосы, элеваторы,<br>ТРЖ):нет<br>- ГВС с циркуляцией |            |
|          | 2023-2024 г.г. | - тупиковое движение<br>теплоносителя;<br>с нижней разводкой обеих<br>магистралей;<br>открытая прокладка труб в<br>помещениях;<br>неизолированные стояки;<br>- диаметры трубопроводов:<br>- отопительные приборы радиаторы;<br>- одностороннее подключение<br>отопительных приборов;<br>- оборудование (циркуляционные<br>насосы, водоподогреватели,<br>теплообменники):нет<br>- автоматические (погодозависимые)<br>регуляторы, смесительные<br>установки (насосы, элеваторы,                                    |            |

| №<br>n/n                                  | Наименование                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                     | Примечание |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                           |                                                                                   | ТРЖ):нет<br>- ГВС с циркуляцией                                                                                                                                                                                                              |            |
| 5.9                                       | Режимные условия                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                           | 2021-2022 г.г.                                                                    | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:<br>- давление теплоносителя постоянное<br>- расход теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха;<br>- температура теплоносителя по температурному графику. |            |
|                                           | 2022-2023 г.г.                                                                    | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:<br>- давление теплоносителя постоянное<br>- расход теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха;<br>- температура теплоносителя по температурному графику. |            |
|                                           | 2023-2024 г.г.                                                                    | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:<br>- давление теплоносителя постоянное<br>- расход теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха;<br>- температура теплоносителя по температурному графику. |            |
| 5.10                                      | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                           | 2021-2022 г.г.                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                           | 2022-2023 г.г.                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                           | 2023-2024 г.г.                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 5.11                                      | Аварийные ситуации                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                           | 2021-2022 г.г.                                                                    | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:                                                                                                                                                                                            |            |
|                                           | 2022-2023 г.г.                                                                    | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:                                                                                                                                                                                            |            |
|                                           | 2023-2024 г.г.                                                                    | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:                                                                                                                                                                                            |            |
| 5.12                                      | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования            |                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                           | 2021-2022 г.г.                                                                    | в штатном режиме                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                           | 2022-2023 г.г.                                                                    | в штатном режиме                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                           | 2023-2024 г.г.                                                                    | в штатном режиме                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 6. Мероприятия организационного характера |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |            |




| №<br>n/n                                     | Наименование                                                                                                                                                                         | Описание                                                        | Примечание                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 6.1                                          | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)                                                                | Срок выполнения:<br>с 10.06.2025г.<br>По 11.07.2025г.           |                                                      |
| 6.2                                          | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 20.06.2025г.<br>По 27.06.2025г.           |                                                      |
| 6.3                                          | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения:<br>с 02.06.2025г.<br>по 31.08.2025г.           |                                                      |
| 6.4                                          | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                                                          | Срок выполнения:<br>с 02.06.2025г.<br>по 31.08.2025г.           |                                                      |
| 6.5                                          | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда                                     | Срок выполнения:<br>с 01.08.2025г.<br>по 31.08.2025г.           |                                                      |
| 6.6                                          | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)                                                                                                            | Срок выполнения:<br>с 02.06.2025г.<br>по 31.08.2025г.           |                                                      |
| 6.7                                          | Организация и проведение периодической проверки узла учета                                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 20.06.2025 г.<br>по 1.08.2025г.           |                                                      |
| 6.8                                          | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)                                                                                                                                        | Срок выполнения:<br>с 01.07.2025г.<br>По 15.07.2025г.           |                                                      |
| 6.9                                          | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа                                                                                        | Срок выполнения:<br>с _____ 20 ____ г. ?<br>по _____ 20 ____ г. |                                                      |
| 6.10                                         | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта                                                                              | Срок выполнения:<br>с 01.07.2025 г.<br>по 31.07.2025 г.         |                                                      |
| 8.11                                         | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций                                                                                                          | Срок выполнения:<br>с 02.07.2025г.<br>по 31.07.2025г.           |                                                      |
| 8.12                                         | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению                                                                                                             | Срок выполнения:<br>с 02.07.2025г.<br>по 31.08.2025г.           | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| <b>7. Мероприятия технического характера</b> |                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                      |
| 7.1                                          | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических                                                                                                                          | Не требуется                                                    | п.11.1<br>ПТЭТЭ                                      |



| №<br>n/n                                                              | Наименование                                                                                                                                                                             | Описание                                                                           | Примечание                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                       | режимах работы<br>теплопотребляющих установок                                                                                                                                            |                                                                                    | (Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003)                    |
| 7.2                                                                   | Испытания оборудования тепловых<br>пунктов и систем теплопотребления<br>на плотность и прочность                                                                                         | Срок выполнения:<br><br>в течении двух недель по окончанию<br>отопительного сезона | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.3                                                                   | Промывка тепловых пунктов и<br>систем теплопотребления                                                                                                                                   | Срок выполнения:<br><br>в течении двух недель по окончанию<br>отопительного сезона | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.4                                                                   | Синхронизация ремонтных работ,<br>требующих отключения горячего<br>водоснабжения, заполнения<br>теплопотребляющих установок<br>сетевой водой после выполнения<br>таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения :<br>01.06.2025 г. по 31.08.2025 г.                                |                                                      |
| 7.5                                                                   | Шурфовки, вырезки из<br>трубопроводов для определения<br>коррозионного износа металла труб                                                                                               | Не требуется                                                                       | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.6                                                                   | Замена запорной арматуры                                                                                                                                                                 | Срок выполнения:<br>01.06.2025 г. по 31.08.2025 г.                                 |                                                      |
| 7.7                                                                   | Замена теплоизоляции                                                                                                                                                                     | Срок выполнения:<br>01.06.2025 г. по 31.08.2025 г.                                 | 20 м.п                                               |
| 7.8                                                                   | Обеспечение освещения помещений<br>подвала                                                                                                                                               | Не требуется                                                                       |                                                      |
| 7.9                                                                   | Проведение обследования дымовых<br>и вентиляционных каналов                                                                                                                              | Срок выполнения:<br>22-23.04.2025г.                                                |                                                      |
| 7.10                                                                  | Проведение осмотра и<br>обслуживания ВДГО и ВКГО                                                                                                                                         | Не требуется                                                                       |                                                      |
| <b>8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания</b> |                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                      |
| 8.1                                                                   | Ремонт монтажных (межпанельных)<br>швов                                                                                                                                                  | Не требуется                                                                       |                                                      |
| 8.2                                                                   | Замена контурного уплотнителя<br>входных дверей                                                                                                                                          | Срок выполнения:<br>02.06.2025 г. по 31.08.2025 г.                                 |                                                      |
| 8.3                                                                   | Ремонт кровли                                                                                                                                                                            | Срок выполнения: до 31 .08.2025 г.                                                 |                                                      |
| 8.4                                                                   | Замена оконных блоков на<br>современные энергоэффективные                                                                                                                                | Срок выполнения:<br>не т требуется                                                 |                                                      |
| 8.5                                                                   | Ремонт и восстановление отделки<br>фасада и цоколя (облицовочных<br>панелей/плит, штукатурного слоя и<br>окрасочного), гидрофобизация<br>цокольных стеновых панелей                      | Не требуется                                                                       |                                                      |
| 8.6                                                                   | Замена/ремонт заполнений                                                                                                                                                                 | Срок выполнения:                                                                   |                                                      |

| №<br>n/n | Наименование    | Описание                   | Примечание |
|----------|-----------------|----------------------------|------------|
|          | подвальных окон | с 02.06.2025 по 30.09.2025 |            |
| 8.7      | Ремонт отмостки | Не требуется               |            |

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. А. А. Осипчук (фамилия, имя, отчество)  (подпись)
2. М. Ю. Матвеев (фамилия, имя, отчество)  (подпись)
3. Г. А. Карманов (фамилия, имя, отчество)  (подпись)

63

55